Ogłoszenie nr 500051598-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.

Kobiór:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608384-N-2017

Data: 27/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kobiór, Krajowy numer identyfikacyjny 27625770700000, ul. ul. Kobiórska 5, 43210 Kobiór, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, e-mail gk@kobior.pl, faks 0-32 218 82 88.

Adres strony internetowej (url): www.bip.kobior.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dziewięć części: Część 1 – Wymiana pokrycia dwóch dachów wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych Część 2 – Wymiana pokrycia siedmiu dachów i jednej elewacji wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach gospodarczych Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): dot. Części: 1 przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych dot. Części 2 przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie

wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne OPIS CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37. Dach budynku czterospadowy kryty na całości płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 250 m2. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. 2. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Tuwima 12, dz. nr 1076/37. Dach budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi płytami azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 85 m2. Budynek przylega jednym bokiem do sąsiedniego budynku mieszkalnego (zabudowa bliźniacza), jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Zakres robót do wykonania w ramach Części 1 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Błękitnej 41, dz. nr 1322/82. Obiekt pełni rolę pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz garażu wykorzystywanego do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 206 m2. 2. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję szopki z warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały różne. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 34 m2. 3. Dwa budynki gospodarcze zlokalizowane w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10. Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z pomieszczeniami gospodarczymi w tym z

prowizoryczną kuchnią drugi obiekt wykorzystywany jest do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach pierwszego budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 92 m2. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 20 m2. Jest to niski budynek parterowy. 4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Wróblewskiego 131, dz. nr 1614/25. Obiekt pełni funkcję garażu przynależnego do budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku garażowego wykonana jest z płyt falistych azbestowo-cementowych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię elewacji z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 32,5 m2. 5. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Żołędziowej 27, dz. nr 347/75. Obiekt pełni funkcję garażu z pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 42 m2. 6. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni rolę pomieszczenia i wiaty na cele składowania sprzętu i materiałów ogrodniczych. Płytami falistymi azbestowo-cementowymi pokryte są dwie połacie dachu (jedna w całości a druga w części). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 108 m2. 7. Budynek gospodarczy zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt pełni funkcję szopki na narzędzia i pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, na górze jest gołębnik. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 60 m2. Zakres robót do wykonania w ramach Części 2 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych rozbiórka i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z elewacji wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). wykonanie izolacji

płytami styropianowymi w odpowiednio dobranym systemie dociepleniowym dla ścian zewnętrznych wykonanie tynku na elewacji niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 2 to około 594,5 m2 (6,54 Mg) Łączny tonaż wyrobów zawierających azbest do usunięcia w ramach części 1 i części 2 to 10,22 Mg. Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o

prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać Zamawiającemu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór". Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części: Część 1 – Wymiana pokrycia dwóch dachów wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych Część 2 – Wymiana pokrycia siedmiu dachów i jednej elewacji wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach gospodarczych Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): dot. Części: 1 przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych dot. Części 2 przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne OPIS CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37. Dach budynku czterospadowy kryty na całości płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 250 m2. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. 2. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Tuwima 12, dz. nr 1076/37. Dach budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi płytami azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 85 m2. Budynek przylega jednym bokiem do sąsiedniego budynku mieszkalnego (zabudowa bliźniacza), jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Zakres robót do wykonania w ramach Części 1 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). niezbędne

roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Błękitnej 41, dz. nr 1322/82. Obiekt pełni rolę pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz garażu wykorzystywanego do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 206 m2. 2. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję szopki z warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały różne. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 34 m2. 3. Dwa budynki gospodarcze zlokalizowane w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10. Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z pomieszczeniami gospodarczymi w tym z prowizoryczną kuchnią drugi obiekt wykorzystywany jest do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach pierwszego budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 92 m2. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 20 m2. Jest to niski budynek parterowy. 4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Wróblewskiego 131, dz. nr 1614/25. Obiekt pełni funkcję garażu przynależnego do budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku garażowego wykonana jest z płyt falistych azbestowo-cementowych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię elewacji z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 32,5 m2. 5. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Żołędziowej 27, dz. nr 347/75. Obiekt pełni funkcję garażu z pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 42 m2. 6. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni rolę pomieszczenia i wiaty na cele składowania sprzętu i materiałów ogrodniczych. Płytami falistymi azbestowo-cementowymi pokryte są dwie połacie dachu (jedna w całości a druga w części). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 108 m2. 7. Budynek gospodarczy zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt pełni funkcję szopki na narzędzia i pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, na górze jest gołębnik. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 60 m2. Zakres robót do wykonania w ramach Części 2 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych rozbiórka i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z elewacji wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). wykonanie izolacji płytami styropianowymi w odpowiednio dobranym systemie dociepleniowym dla ścian zewnętrznych wykonanie tynku na elewacji niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 2 to około 594,5 m2 (6,54 Mg) Łączny tonaż wyrobów zawierających azbest do usunięcia w ramach części 1 i części 2 to 10,22 Mg. Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie

realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać Zamawiającemu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: CZĘŚĆ 1, punkt 1)

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dziewięć części: Część 1 – Wymiana pokrycia dwóch dachów wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych OPIS CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37. Dach budynku czterospadowy kryty na całości płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 250 m2. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. 2. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Tuwima 12, dz. nr 1076/37. Dach budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi płytami azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 85 m2. Budynek przylega jednym bokiem do sąsiedniego budynku mieszkalnego (zabudowa bliźniacza), jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Zakres robót do wykonania w ramach Części 1 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji

lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać Zamawiającemu.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części: Część 1 – Wymiana pokrycia dwóch dachów wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych OPIS CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37. Dach budynku czterospadowy kryty na całości płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 250 m2. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. 2. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Tuwima 12, dz. nr 1076/37. Dach budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi płytami azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 85 m2. Budynek przylega jednym bokiem do sąsiedniego budynku mieszkalnego (zabudowa bliźniacza), jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Zakres robót do wykonania w ramach Części 1 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko,

wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma obowiązek

przekazania właścicielowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać Zamawiającemu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: CZĘŚĆ 2 PUNKT 1)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dziewięć części: Część 2 – Wymiana pokrycia siedmiu dachów i jednej elewacji wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach gospodarczych OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Błękitnej 41, dz. nr 1322/82. Obiekt pełni rolę pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz garażu wykorzystywanego do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 206 m2. 2. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję szopki z warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały różne. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 34 m2. 3. Dwa budynki gospodarcze zlokalizowane w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10. Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z pomieszczeniami gospodarczymi w tym z prowizoryczną kuchnią drugi obiekt wykorzystywany jest do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach pierwszego budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 92 m2. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 20 m2. Jest to niski budynek parterowy. 4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Wróblewskiego 131, dz. nr 1614/25. Obiekt pełni funkcję garażu przynależnego do budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku garażowego wykonana jest z płyt falistych azbestowo-cementowych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię elewacji z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 32,5 m2. 5. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Żołędziowej 27, dz. nr 347/75. Obiekt pełni funkcję garażu z pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 42 m2. 6. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni rolę pomieszczenia i wiaty na cele składowania sprzętu i materiałów ogrodniczych. Płytami falistymi azbestowo-cementowymi pokryte są dwie połacie dachu (jedna w całości a druga w części). W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 108 m2. 7. Budynek gospodarczy zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt pełni funkcję szopki na narzędzia i pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, na górze jest gołębnik. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 60 m2. Zakres robót do wykonania w ramach Części 2 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych rozbiórka i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z elewacji wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). wykonanie izolacji płytami styropianowymi w odpowiednio dobranym systemie dociepleniowym dla ścian zewnętrznych wykonanie tynku na elewacji niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 2 to około 594,5 m2 (6,54 Mg) Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie

dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma

obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać Zamawiającemu.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór". Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części: Część 2 – Wymiana pokrycia siedmiu dachów i jednej elewacji wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach gospodarczych OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Błękitnej 41, dz. nr 1322/82. Obiekt pełni rolę pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz garażu wykorzystywanego do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 206 m2. 2. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję szopki z warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały różne. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia

z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 34 m2. 3. Dwa budynki gospodarcze zlokalizowane w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10. Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z pomieszczeniami gospodarczymi w tym z prowizoryczną kuchnią drugi obiekt wykorzystywany jest do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach pierwszego budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 92 m2. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 20 m2. Jest to niski budynek parterowy. 4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Wróblewskiego 131, dz. nr 1614/25. Obiekt pełni funkcję garażu przynależnego do budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku garażowego wykonana jest z płyt falistych azbestowo-cementowych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię elewacji z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 32,5 m2. 5. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Żołędziowej 27, dz. nr 347/75. Obiekt pełni funkcję garażu z pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów

zawierających azbest oszacowano na 42 m2. 6. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni rolę pomieszczenia i wiaty na cele składowania sprzętu i materiałów ogrodniczych. Płytami falistymi azbestowo-cementowymi pokryte są dwie połacie dachu (jedna w całości a druga w części). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 108 m2. 7. Budynek gospodarczy zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt pełni funkcję szopki na narzędzia i pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, na górze jest gołębnik. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 60 m2. Zakres robót do wykonania w ramach Części 2 przedmiotu zamówienia: rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych rozbiórka i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z elewacji wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany). wykonanie izolacji płytami styropianowymi w odpowiednio dobranym systemie docieplenowym dla ścian zewnętrznych

wykonanie tynku na elewacji niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 2 to około 594,5 m2 (6,54 Mg) Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga

4: Do ceny oferty należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać Zamawiającemu.