

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 115679-2016 z dnia 2016-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kobiór

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni odcinków dróg gminnych polegająca na : oczyszczeniu nawierzchni na szerokości planowanej do ułożenia nowe nakładki jezdnej; wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni poprzez...

Termin składania ofert: 2016-07-20

Kobiór: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH - UL. KODOWEJ, UL. BOROWEJ, UL. BOCZNEJ ORAZ UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z DOJAZDAMI

Numer ogłoszenia: 190249 - 2016; data zamieszczenia: 29.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115679 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 218 82 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH - UL. KODOWEJ, UL. BOROWEJ, UL. BOCZNEJ ORAZ UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z DOJAZDAMI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni odcinków dróg gminnych polegająca na : oczyszczeniu nawierzchni na szerokości planowanej do ułożenia nowe nakładki jezdnej; wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni poprzez rzez poszerzenie podbudowy tłuczniowej; wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni kłińcem kamiennym 0-16mm, destruktem asfaltobetonowym lun asfaltobetonem z zawałowaniem; regulacja pionowa włązów, wpustów i skrzynek wodociągowych; ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej o strukturze zamkniętej drobnoziarnistej; wykonanie opasek na poboczach z kłińca kamiennego lun destruktu asfaltobetonowego; demontaż krawężnika drogowego i montaż krawężnika najazdowego na ławie bet. (ul. Kodowa) Szczegółowy opis zadań: ZADANIE: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY KODOWEJ (88.80 mb) - łącznik pomiędzy ul. Kodową i Żołędziową ZAKRES: - szerokość jezdni po przebudowie - 3,30 m - wymiana krawężnika drogowego 15x30 (leżącego) na krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm (na ławie betonowej) - 95,0 mb - korekta profilu podłużnego o poprzecznego asfaltobetonem o grubości śr. 4cm - 313,90 m2 - ułożenie mechaniczne nawierzchni z asfaltobetonu w-wa ścieralna śr. 4cm - 313,90 m2 - regulacja poziomu włązów i wpustów

ułożonych - 5 szt ZADANIE: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU UL. WSCHODNIEJ Z DOJAZDAMI W STREFIE SKRZYŻOWANIA (361,00 mb) ZAKRES: - szerokość jezdni po przebudowie - 4,20; 3,50m - korekta profilu podłużnego o poprzecznego masą asfaltobetonową ścierną (grubość śr. 3 cm) - 1469,50 m2 - ułożenie mechaniczne nawierzchni z asfaltobetonu o strukturze drobnoziarnistej gr. śr. 3cm - 1469,50 m2 - regulacja poziomu włączów kan. sanit. - 2 szt - korekta (poszerzenia) poboczy- podbudowa kamienna łamanego 25 cm - 197,00 m2 ZADANIE: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU UL. BOROWEJ (188,00 mb) ZAKRES: - szerokość nawierzchni po przebudowie - 3,90; 3,30; 4,00 m - korekta profilu podłużnego o poprzecznego kłińcem kamiennym 0-16mm (gr. 3cm) - 626,80 m2 - ułożenie mechaniczne nawierzchni z asfaltobetonu o strukturze drobnoziarnistej gr. śr. 5cm +3 cm = 8 cm - 626,80 m2 - regulacja poziomu włączów kan. sanit. - 2 szt - korekta (poszerzenia) poboczy - podbudowa kamienna łamanego 25cm - 27,20 m2 ZADANIE PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU UL. BOCZNEJ (194,0 mb) ZAKRES: - szerokość nawierzchni po przebudowie - 3,60; 3,00 m - ułożenie mechaniczne nawierzchni z asfaltobetonu o strukturze drobnoziarnistej gr. śr. 5 cm - 664,80 m2 - regulacja poziomu włączów kan. sanit. - 4 szt - korekta (poszerzenia) poboczy - podbudowa kamienna szer. 25cm - 32,00 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94165,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 125412,79

Oferta z najniższą ceną: 125412,79 / **Oferta z najwyższą ceną:** 214977,05

Waluta: PLN .

GMINA KOBIOR
43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
tel./fax 2188182, 2188288, 2188529
NIP: 638-17-91-816
Regon: 276257707

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański