



ELEWACJA PÓŁNOCNA




ELEWACJA ZACHODNIA

- 1 - tynk siłkatowy na siatce, kolor jasny beż np. KABE K10010
- 2 - okładzina z płytek klinikerowych, ręcznie formowanych, imitacja cegły naturalnej
- 3 - okładzina z blachy ocynkowanej ew. tytan cynk na rąbek stojący w układzie pionowym, kolor grafit, RAL 7043 lub zbliżony
- 4 - cokoł wykończony tynkiem mozaikowym z przewagą koloru ciemny grafit np. KABE kolor malachit
- 5 - rynnny i rury spustowe PCV, kolor grafit
- 6 - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej ew. tytan cynk w kolorze grafit, RAL 7043 lub zbliżony
- 7 - okna aluminiowe EI 30, ramy w kolorze RAL 7043 lub zbliżonym
- 8 - drzwi zewnętrzne ocieplane, aluminiowe EI30, w kolorze RAL 7043 lub zbliżonym
- 9 - brama isiniująca, kolor brązowy
- 10 - balustrady ze stali nierdzewnej, kolor srebrny
- 11 - podjazd dla niepełnosprawnych stalowy, ocynkowany, pomalowany farbą pęczniąjącą, ogniochronną
- 12 - podesty zewnętrzne z podobudową pokrytę koską drukową w kolorze szarym
- 13 - zadasszenie wejść szklane, typowe rozwiązanie wybranego producenta z mocowania systemowymi
- 14 - wnęka w ścianie podświetlana, ściany obłożone płytkami elewacyjnymi, podłoga zabezpieczona obróbka blacharską ze spadkiem na zewnątrz; wnękę od zewnątrz zabezpieczyć szklaną farbą otwieraną ze szkła hartowanego
- 15 - napis na elewacji - litery styropianowe klejone do elewacji w kolorze czarnym RAL 3000
- 16 - kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z żaluzją - wentylacja poddasza



ELEWACJA WSCHODNIA

<div><div></div><div><div>"Maksipian" s.c.</div><div>Młocina Skomłica, Maciej Marlel</div><div>43-200 Pszczyna ul. Skomłkow eb</div><div>tel./fax (0 32) 44 777 18</div><div>e-mail: biuro@makspian.pl</div></div></div>			
INWESTOR: <div>GMINA KOBIOR</div> <div>UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR</div>			
TEMAT: <div>PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO</div> <div>WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UZYTEKOWANIA NA REMIZĘ</div> <div>OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOBIORZE</div> <div>UL. KOBIORSKA 3A, DZ. NR 1857/37, 1865/37, 1864/37, 1866/37</div>			
NAZWA RYSUNKU : <div>ELEWACJE</div>			
ETAP RYSUNKU : <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>			
KONSTRUKCJA:		IME NAZWISKO	NR UPRAWN.
ARCHITEKTURA:		mgr inż. Maciej Rył	72594
Data:		Skala rysunku:	Nr rysunku:
CZERWIEC 2021		1:100	A - 5