

**Inwestor:**  
Urząd Gminy Kobiór  
Kobiórska 5  
43-210 Kobiór

**Wykonawca:**

## **Przedmiar**

**Nazwa budowy:** Wewnętrzna instalacja gazu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze - ETAP II

**Adres budowy:** ul. Kobiórska 5, Kobiór

**Obiekt:** instalacja gazowa

**Data oprac.:** 2017-06-26

**Podstawa opracowania:** KNR 2-15W, KNR 2-19W, KNNR 4, KNR 4-02W, KNR 2-17W

Sporządził:

Sprawdził:

## Książka przedmiarów

I. INSTALACJA WEWNĘTRZNA (CZEŚĆ SOCJALNA)		
1	<i>KNR 2-15W 0304-03-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność = 1,00</i>	5,00 m
2	<i>KNR 2-19W 0216-05-105 Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 cegieł do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm krotność = 1,00</i>	1,00 przejści
3	<i>KNR 2-15W 0312-03-020 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25 mm, o połączeniach gwintowanych krotność = 1,00</i>	2,00 szt
4	<i>KNR 2-15W 0307-04-040 Próba instalacji z rur stalowych o średnicy do 65 mm (na 1 m rurociągu gazowego), dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych krotność = 1,00</i>	5,00 m
5	<i>KNNR 4 0315-010-090 Kocioł gazowy dwufunkcyjny 21,0 kW krotność = 1,00</i>	1,00 kpl
6	<i>KNR 2-15W 0436-01-020 Próba instalacji centralnego ogrzewania, na gorąco z dokonaniem regulacji krotność = 1,00</i>	1,00 szt
7	<i>KNR 2-17W 0156-01-020 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1,5 krotność = 1,00</i>	1,00 szt
8	<i>KNR 4-02W 0152-01-020 Demontaż elementów urządzenia do podgrzewania wody: zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm<sup>3</sup> krotność = 1,00</i>	1,00 szt