G M I N A K O B I Ó R
43-210 Kobiór
ul. Kobiórska 5
tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29
e-mail: gmina@kobior.pl
www: www.kobior.pl
BIP: www.bip.kobior.pl

Kobiór, dnia 23.08.2019 r.

Postępowanie nr: GP.271.**22.**2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot. przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.:
„Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap III"

Pytanie nr 1

„Wymagania postawione przez zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w SIWZ brzmią następująco:

„Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie w zakres których wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa sieci kanalizacji o łącznej długości min. 300 mb."

Pytanie brzmi czy akceptowalne przez Zamawiającego będzie sumowanie dwóch zadań o długościach 220 i 200 mb wykonanej kanalizacji czy wymóg dotyczy 300 mb wykonanej kanalizacji w ramach tylko i wyłącznie jednego zadania?"

Ad. 1

Zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednoznacznie wskazuje, iż Zamawiający wymaga, aby Oferent wykazał się przynajmniej jednym zamówieniem, w zakres którego wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o długości minimalnej 300 mb. W związku z czym sumowanie dwóch zadań o długościach mniejszych niż wymagane nie może być zaakceptowane przez Zamawiającego, ponieważ nie byłoby to zgodne z ogłoszeniem o zamówieniu i siwz.

Pytanie nr 2

„prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

- ✓ *uzupełnienia poszczególnych przedmiarów robót o wskazane poniżej brakujące pozycje kosztorysowe robót, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej lub skorygowania ilości przyjętych w tych przedmiarach do ilości wynikających z dokumentów dla wskazanych poniżej różnic:*

I. *Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Wróblewskiego, a ul. Kwiatową*

Załącznik nr 6 do SIWZ Przedmiary robót – „Wróblewskiego Kwiatowa przedmiar.pdf"- przedmiar robót dla zamówienia o nazwie: Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do działek w rejonie ul. Kwiatowej i Wróblewskiego w Kobiórze

1. *W przedmiarze robót brak pozycji dot. odwodnienia wykopu, podczas gdy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Dokumentacja projektowa (opinia geotechniczna) zwierciadło wody pojawia się na głębokości 0,5m ppt*
2. *W przedmiarze robót brak pozycji dot. odwozu nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.*
   W naszej ocenie obmiar brakującej pozycji wynosi: 155,29 + 65,80 [m^3]
3. *W przedmiarze robót brak pozycji dot. wytyczenia oraz geodezji powykonawczej kanalizacji sanitarnej.*

Ad. 2.I

1. Opinia geotechniczna została wykonana w okresie zimowym. Ze względu na sezonowe obniżenie poziomu wód gruntowych, nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. W trakcie robót budowalnych prowadzonych obecnie na działkach przyległych nie stwierdzono takiej konieczności. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w stopniu wymagającym poniesienia dodatkowych nakładów przez Wykonawcę, problem zostanie rozwiązany w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą.
2. Grunt pozyskany w trakcie robót będzie składowany na działkach bezpośrednio sąsiadujących i zostanie wykorzystany do niwelacji terenu przyległego (korekta rzędnych terenu).
3. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt II.2 Uwaga 3: Wykonawca winien zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi oraz wytycznymi technicznymi w tym zakresie oraz wznowienie znaków granicznych w przypadku naruszenia ich w trakcie trwania robót. Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, jak również pomiar powykonawczy leżą po stronie Zamawiającego.

II. *Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cichej i ul. Centralnej*

- *Załącznik nr 6 do SIWZ Przedmiary robót – „ul. Cicha przedmiar.pdf"- przedmiar inwestorski dla Zadania: Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej w Kobiórze na działkach nr 677/1 i 2124/1 (odcinek S1-S3)*

1. *W pozycji nr 1 przedmiaru inwestorskiego – roboty pomiarowe przy liniowych robotach inżynieryjnych w terenie równinnym; rozbieżność wartości wyliczenia w opisie pozycji w stosunku do ilości jednostek: wyliczenie w pozycji 61,00 + 57,5 + 52,0 = 170,50 [mb], podczas gdy do przedmiaru wpisano 0,054 [km]*
2. *W pozycji nr 3 przedmiaru inwestorskiego – podłoże piaskowe pod kanał fi160, gr 10cm; błędnie wyliczona ilość podsypki piaskowej, a także brak obsypki i zasypki.*
   W naszej ocenie ilość piasku będzie wynosiła: 54,0 x 0,56 x 0,9 – 1,11 – 0,25 = 25,87 [m^3]
3. *Błędnie wyliczone ilości zasypania wykopów: w pozycji 4 przedmiaru inwestorskiego – ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych oraz w pozycji 5 przedmiaru inwestorskiego – mechaniczne zasypanie wykopów.*
   W naszej ocenie ilości te powinny wynosić:
   - *ręczne zasypanie wykopów: 0,2 x (48,6 – 54,0 x 0,56 x 0,9) = 4,28 [m^3]*
   - *mechaniczne zasypanie wykopów: 0,8 x (48,6 – 54,0 x 0,56 x 0,9) = 17,11 [m^3]*
4. *W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. załadunku i odwozu gruntu.*
5. *W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. wykonania geodezji powykonawczej.*
6. *W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. próby szczelności.*
7. *W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. wpięcia do studni istniejącej oraz rozbiórki i odtworzenia nawierzchni jezdni.*

Ad. 2.II

1. Podsumowane przedmiaru zawiera prawidłową długość 0,054 km (prawidłowe wyliczenie: 5,0+13,50+33,50+2).
2. Przewiduje się obsypkę rodzimym gruntem piaszczystym wraz z zastosowaniem podsypki piaskowej 54,0 x 0,9 x 0,10 = 48,60 m^3 z materiału dowiezionego.
3. Obliczenia w przedmiarze są prawidłowe – należy uwzględnić je przy wycenie.
4. Grunt pozyskany w trakcie realizacji inwestycji będzie składowany na terenie budowy i wykorzystany do niwelacji terenu przyległego, co uzgodniono z właścicielami nieruchomości.
5. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt II.2 Uwaga 3: Wykonawca winien zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi oraz wytycznymi technicznymi w tym zakresie oraz wznowienie znaków granicznych w przypadku naruszenia ich w trakcie trwania robót. Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, jak również pomiar powykonawczy leżą po stronie Zamawiającego.
6. Ze względu na niewielki odcinek budowanej sieci kanalizacyjnej oraz zagęszczenie studni rewizyjnych Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia próby szczelności na tym odcinku.

7. W projekcie wskazano, iż *włączenie projektowanego kanału sanitarnego Dz 160mm PVC na działce nr 677/1 do kanału istniejącego Dz160 mm PVC, należy wykonać poprzez włączenie „bosej" rury projektowanego ciągu do kielicha rury wyprowadzonej z studni rewizyjnej k117 na teren przedmiotowej działki.* Wobec czego roboty nie obejmują wpięcia do studni istniejącej oraz rozbiórki i odtworzenia nawierzchni jezdni, ponieważ wszelkie prace wykonywane będą na terenie działki nr 677/1, do której doprowadzono już rurę ze wspomnianej wyżej studni rewizyjnej.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a